



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 13, č.p.410, 682 01 Vyškov, tel.: 517 324 930
Útvar vodohospodářských laboratoří, laboratoř pitných vod
ÚV Lhota, 682 01 Vyškov, tel.: 517 360 106
zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.: 1324



L 1324

PROTOKOL O ZKOUŠCE č.: LPV 368/13

Zákazník: Obec Olšany	Datum odběru: 22.7.2013	
Odběr. místo: OLŠANY studánka Koretinka	Čas odběru: 9:01	
Číslo vzorku: C 2680/13	Číslo objednávky:	Dat. a čas příjmu vzorku: 22.7.2013 12:00
Materiál: Pitná voda	Vzorkoval: Bartoník František	Datum ukonč. zkoušky: 30.7.2013

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Nejistota ±	Metoda, SOP	Pozn.
Termotolerantní koli bakter.	KTJ/100ml	0	max. 0		TNV 757835	
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	max. 0		TNV 757835	
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	max. 0		ČSN 757837	
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	max. 0		ČSN EN ISO 7899-2	
Počty kolonií při 36°C	KTJ/1ml	0	max. 100		ČSN EN ISO 6222	
Počty kolonií při 22°C	KTJ/1ml	5	max. 500		ČSN EN ISO 6222	
Teplota vody	°C	10,2			SOP 4/LPV (ČSN 75 7342)	1) 2)
Barva	mg/l Pt	4	max. 20	15%	SOP 39/LPV (ČSN EN ISO 7887)	1)
Zákal	ZFn	0,3	max. 5	15%	SOP 20/LPV (ČSN EN ISO 7027)	
Pach		příjemný			TNV 757340	1)
Chuť		příjemná			TNV 757340	1)
pH reakce vody (25°C)		6,72	6,5 - 9,5	0,1	SOP 1/LPV (ČSN ISO 10523)	2)
Konduktivita (25°C)	mS/m	37,7	max. 125	5%	SOP 2/LPV (ČSN EN 27888)	2)
ChSK manganistanem	mg/l	1,89	max. 3,0	12%	SOP 5/LPV (ČSN EN ISO 8467)	
Železo	mg/l	0,008	max. 0,2	9%	SOP 8/LPV (ČSN ISO 6332)	
Mangan	mg/l	0,009	max. 0,05	8%	SOP 9/LPV (ČSN ISO 6333)	
Amonné ionty	mg/l	0,02	max. 0,5	12%	SOP 10/LPV (ČSN ISO 7150-1)	
Dusitany	mg/l	<0,005	max. 0,5		SOP 14/LPV (ČSN EN 26777)	
Dusičnany	mg/l	2,3	max. 50	7%	SOP 15/LPV (ČSN ISO 7890-3)	

Limitní hodnoty vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.252/2004 Sb. nejsou součástí akreditace.

Odběr vzorků jako akreditovaná metoda je prováděn dle SOP č.21/LPV. Hodnota nejistoty odpovídá rozšířené nejistotě pro úroveň spolehlivosti 95%.

Rozšířená nejistota je stanovena pro koeficient rozšíření k=2 a nezahrnuje nejistotu vzorkování.


Výsledky zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků. Protokol může být reprodukován jedině celý, v jiných případech jen s písemným souhlasem laboratoře.

Poznámka: 1) neakreditovaná metoda / vzorkování

2) měřeno na místě odběru

Ve Vyškově dne 30.7.2013

Černošková Miloslava Ing.
vedoucí ÚVL

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13